





Asse II"Miglioramento dell'Ambiente e dello Spazio Rurale" Misura 10.2.1 trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità Progetto "Recupero del Germoplasma Olivicolo Pugliese" - Re.Ger.O.P.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI–DI.S.S.P.A

ALLEGATO TECNICO

Ripristino di una serra per lo svolgimento di attività connesse alla valorizzazione del materiale olivicolo autoctono

nell'ambito del Progetto Recupero del Germoplasma Olivicolo Pugliese (Re.Ger.O.P.) Finanziato dalla "Regione Puglia" - CUP H92I16000010005







Asse II"Miglioramento dell'Ambiente e dello Spazio Rurale" Misura 10.2.1 trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità Progetto "Recupero del Germoplasma Olivicolo Pugliese" - Re.Ger.O.P.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI–DI.S.S.P.A

PREMESSA

Sono compresi nel prezzo contrattuale d'appalto, anche l'imballaggio, il trasporto, l'assicurazione del trasporto, il carico e lo scarico dai mezzi, il conferimento e la dislocazione nei locali di destinazione, le opere di sollevamento e di trasporto, la manodopera, il montaggio, l'installazione, la messa in funzione, gli oneri previsti dal Capitolato d'Oneri ed ogni altro onere per far sì che la fornitura richiesta sia a perfetta regola d'arte e rispondente alle vigenti normative in materia.







Asse II"Miglioramento dell' Ambiente e dello Spazio Rurale" Misura 10.2.1 trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità Progetto "Recupero del Germoplasma Olivicolo Pugliese" - Re.Ger.O.P.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI—DI.S.S.P.A

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione generale della fornitura:

Ripristino di una serra in ferro-vetro annessa al campo di collezione del germoplasma olivicolo, sito in agro Palagiano (Conca d'oro), del CRSFA di dimensioni m 22,60 L x m 10,60 x 4,60 H colmo e m 2,50 H alla gronda + anti serra di circa 12 m x 10,60 m, per una superficie complessiva di circa 350 mg. Si allega mappa.

La serra allo stato attuale è suddivisa da un parete interna completa di porta scorrevole in due scomparti rispettivamente di m 11,40 e m 11,20. Sia nel primo che nel secondo scomparti sono presenti bancali in ferro (8 totali) di 1,50m x 11 m.

Nella parte antistante la serra sono alloggiati altri 4 bancali in ferro.

Ai fini del ripristino si richiede quanto riportando la suddivisione della serra in tre parti:

Parte 1: m 11,20 x 10,60 x m 4,50 H

- Sostituzione della copertura esistente in vetro con pannelli di policarbonato alveolare trasparente (spessore mm 16), previa pitturazione dei profili con vernice grigia antiruggine;
- Sostituzione delle pareti laterali con pannelli di policarbonato alveolare trasparente (spessore mm10);
- Blocco delle aperture superiori;
- Tamponamento delle aperture laterali con doppio strato di rete antiafidi a maglia 20/10;
- Revisione cremagliere;
- creazione di un vestibolo con affaccio all' esterno (vedi freccia) di cm 120x120xH250 con vespaio con breccia;
- Chiusura della parete interna confinante con la parte 2 con sostituzione dei vetri e montaggio dei pannelli in policarbonato;
- Ripristino punti idrici all'interno della serra.

Parte 2: m 11,40 x 10,60 x m 4,50 H

Sostituzione della copertura esistente in vetro con pannelli di policarbonato alveolare trasparente (spessore mm 16), previa pitturazione dei profili con vernice grigia antiruggine;







Asse II"Miglioramento dell' Ambiente e dello Spazio Rurale" Misura 10.2.1 trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità Progetto "Recupero del Germoplasma Olivicolo Pugliese" - Re.Ger.O.P.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI—DI.S.S.P.A

- Sostituzione delle pareti laterali con pannelli di policarbonato alveolare trasparente (spessore mm10);
- Blocco delle aperture superiori;
- Revisione cremagliere;
- Tamponamento delle aperture laterali con doppio strato di rete antiafidi a maglia 20/10;
- Eliminazione dei bancali in ferro zincato e relativi supporti (4 bancali) con risarcimento pavimentazione;
- Creazione di n. 2 Box interni alla struttura di circa 10,60 x 5 x 2,50 (H), con copertura e pareti in policarbonato con relative porte di accesso;
- creazione di un vestibolo con affaccio all' esterno (vedi freccia) di cm 120x120xH250 con vespaio con breccia;
- Ripristino punti idrici all'interno della serra.

Parte 3

- Sostituzione delle pareti laterali pre-esistenti in ondulato con pannelli in policarbonato ad altezza di circa 1,80-2,00 m e terminare in altezza con rete antiafidi per la restante parte;
- Eliminazione dei bancali in ferro zincato e relativi supporti (4 bancali) con risarcimento pavimentazione;
- Ripristino del cancello di ingresso della rete di recinzione laterale.

La fornitura dovrà rispondere alle caratteristiche sopraelencate

La fornitura deve essere dotata di tutti gli accessori prescritti dalle norme vigenti ed occorrenti comunque per il suo perfetto funzionamento e deve risultare idonea al superamento del collaudo di cui all'Art. 20 del Capitolato d'oneri.

La fornitura deve essere, altresì, dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dal presente Allegato Tecnico, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante.

I materiali utilizzati devono essere nuovi e gli eventuali imballi dovranno essere ritirati dopo il montaggio a meno di disposizione contraria da parte del Dipartimento.







Asse II"Miglioramento dell'Ambiente e dello Spazio Rurale" Misura 10.2.1 trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità Progetto "Recupero del Germoplasma Olivicolo Pugliese" - Re.Ger.O.P.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI–DI.S.S.P.A

Qualità e provenienza dei materiali

Tutti i materiali forniti e posti in opera, devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d'arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate.

La fornitura dovrà essere certificata in conformità alle norme vigenti.

Prescrizioni esecutive generali

Materiali di consumo

La fornitura deve essere eseguita, oltre che secondo le prescrizioni della Lettera di invito del Capitolato d'oneri e del presente Allegato Tecnico, anche secondo la buona regola d'arte, intendendosi con tale denominazione l'osservanza di tutte le norme più o meno codificate di corretta esecuzione dei lavori.







Asse II"Miglioramento dell'Ambiente e dello Spazio Rurale" Misura 10.2.1 trascinamento della Misura 214 Az. 4 sub azione a) del PSR 2007-2013 Progetti integrati per la biodiversità Progetto "Recupero del Germoplasma Olivicolo Pugliese" - Re.Ger.O.P.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI–DI.S.S.P.A

